

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника управления, начальник отдела
капитального строительства управления капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Алушты Республики Крым

" ____ " ____ 2018 г.

____ Э.И. Козлов
" ____ " ____ 2018 г.

Благоустройство дворовой территории в г. Алушта, ул.Красноармейская, 19
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории в г. Алушта, ул.Красноармейская, 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт обследования, техническое задание

Сметная стоимость _____ 11505,852 тыс. руб.

строительных работ _____ 10188,431 тыс. руб.

монтажных работ _____ 1317,421 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 74,448 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 8394,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Покрытие										
Асфальтобетонное покрытие 3160м2										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР68-12-7 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (887,1 руб.): 104% от ФОТ СП (511,79 руб.): 60% от ФОТ</i>	3,16	4067,99 50,18	4017,81 219,75	12854,85	158,57	12696,28 694,41	7,2	22,75
2	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	312,8	41,42	41,42	12956,18		12956,18		
3	ТССЦпг-03-01-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	312,8	17,84	17,84	5580,35		5580,35		
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (1203,83 руб.): 142% от ФОТ СП (684,57 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	3,16 3160*0,1/100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	7286,77	355,69	6892,53 492,08	15,72	49,68
5	ТССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	347,6 316*1,1	149,48		51959,25				
6	ТЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (1139,76 руб.): 142% от ФОТ СП (648,14 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,948 3,160*0,3	37984,25 271,84	5265,79 574,84	36009,07	257,7	4991,97 544,95	37,29	35,35

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (19,64 руб.): 142% от ФОТ СП (11,17 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,212 0,0007*3160	41,68	41,68 6,25	92,2		92,2 13,83		
8	ТССЦ-01.2.01.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	2,278	2264,81		5159,24				
9	ТЕРр68-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (1473,56 руб.): 104% от ФОТ СП (850,13 руб.): 60% от ФОТ	2,2752 (3160*0,03*2,4) / 100	56068,83 261,51	3694,66 361,24	127567,8	594,99	8406,09 821,89	29,99	68,23
10	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (19,64 руб.): 142% от ФОТ СП (11,17 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,212 0,0007*3160	41,68	41,68 6,25	92,2		92,2 13,83		
11	ТССЦ-01.2.01.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	2,278	2264,81		5159,24				
12	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (2510,55 руб.): 142% от ФОТ СП (1427,65 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	3,16	2999,98 329	2388,29 230,49	9479,94	1039,64	7547 728,35	38,3	121,03
13	ТССЦ-01.2.01.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	0,0341	2264,81		77,23				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦ-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	305,3	581,93		177663,23				
Тротуарная плитка 1730м2										
15	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (659,06 руб.): 142% от ФОТ СП (374,79 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1,73 1730*0,1/100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	3989,28	194,73	3773,44 269,40	15,72	27,2
16	ТССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	190,3 173*1,1	149,48		28446,04				
17	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (329,53 руб.): 142% от ФОТ СП (187,39 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,865 1730*0,05/100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	1994,64	97,36	1886,72 134,70	15,72	13,6
18	ТССЦ-04.3.02.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	138,4 86,5*1,6	344,09		47622,06				
19	ТЕР27-07-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (22111,86 руб.): 142% от ФОТ СП (12574,17 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	173	111,36 89,15	14,25 0,86	19265,28	15422,95	2465,25 148,78	10,5	1816,5
20	ТССЦ-05.2.02.22-0005 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр</i>	Плитка фигурная тротуарная.: красная толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	1765	109,54		193338,1				
Бортовые камни										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРп68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (16029 руб.): 104% от ФОТ СП (9247,5 руб.): 60% от ФОТ	25,3 11,20+10,80+3,3	1425,77 526,28	899,49 82,91	36071,98	13314,88	22757,1 2097,62	68,26	1726,98
22	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	145,432 1120*100/1000+1080*0,4/1000+330*100/1000	41,42	41,42	6023,79		6023,79		
23	ТССЦпг-03-01-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	145,432	17,84	17,84	2594,51		2594,51		
24	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (20939,83 руб.): 142% от ФОТ СП (11907,69 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	25,3	4912,64 574,4	80,15 8,46	124289,79	14532,32	2027,8 214,04	76,08	1924,82
25	ТССЦ-05.2.03.03-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр</i>	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	1450 1120+330	71,93		104298,5				
26	ТССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	1080	22,36		24148,8				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1044020,32	45968,83	100783,41 6173,88		5806,14
Накладные расходы						67323,35				
Сметная прибыль						38436,15				
Итого по разделу 1 Покрытие						1149779,82				5806,14
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах: Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67						1044020,32	45968,83	100783,41 6173,88		5806,14

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						67323,35				
Сметная прибыль						38436,15				
Итого по разделу 1 Покрытие						7669031,4				5806,14
Раздел 2. МАФы										
27	ТЕРм08-01-087-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Демонтаж/Ограждение сетчатое (м2) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (2720,98 руб.): 95% от ФОТ СП (1861,72 руб.): 65% от ФОТ</i>	444,06 <i>3,45*2,4*42+1,07*1,5*60</i>	9,8 <i>6,16</i>	3,64 <i>0,29</i>	4351,79	2735,41	1616,38 <i>128,78</i>	0,717	318,39
28	ТССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	55	41,42	41,42	2278,1		2278,1		
29	ТССЦпр-03-01-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	55	17,84	17,84	981,2		981,2		
30	ТЕР07-01-054-12 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр</i>	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (2158,2 руб.): 130% от ФОТ СП (1199,46 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1	4410,76 <i>1378,86</i>	2828,22 <i>281,29</i>	4410,76	1378,86	2828,22 <i>281,29</i>	162,41	162,41
31	ТССЦ-04.1.02.01-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	1,38	618,89		854,07				
32	Прайс-лист	Секции ограждения стандарт 2,5 тип3Д 5мм 3450*2400 3620/1,18/6,91 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	42	459,94 <i>3620/1,18/6,67</i>		19317,48				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Прайс-лист	Столбы прямые для бетонирования 60х40х3000х2мм 1220/1,18/6,91 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	42	155,01 1220/1,18/6,67		6510,42				
34	Прайс-лист	Крепежные элементы 200/1,18/6,91 (комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	336	24,53 200/1,18/6,91		8242,08				
35	ТЕР07-01-054-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (2414,41 руб.): 130% от ФОТ СП (1341,86 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,9	5198,31 1816,26	2492,68 247,34	4678,48	1634,63	2243,41 222,61	219,09	197,18
36	Прайс-лист	Решетка ограждения РМ.01-2 1070х1500 20950/1,18/6,91 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	60	2661,8 20950/1,18/6,67		159708				
37	ТЕРм37-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр	Демонтаж/Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (шт) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (241,58 руб.): 80% от ФОТ СП (181,19 руб.): 60% от ФОТ	7	51,5 43,05	8,45 0,09	360,5	301,35	59,15 0,63	5,25	36,75
38	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	41,42	41,42	41,42		41,42		
39	ТССЦпр-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	17,84	17,84	17,84		17,84		

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕРм37-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1362/пр</i>	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (8167,84 руб.): 80% от ФОТ СП (6125,88 руб.): 60% от ФОТ	71 22+44+2+3	416,25 143,5	28,15 0,3	29553,75	10188,5	1998,65 21,30	17,5	1242,5
41	ТССЦ-15.2.03.06-0011 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	22	353,44		7775,68				
42	ТССЦ-15.2.03.02-0002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Диван на металлических ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	44	2328,53		102455,32				
43	ТССЦ-15.1.02.10-0111 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Тренажер: , тип 1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	1	5197,58		5197,58				
44	ТССЦ-15.1.02.10-0112 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Тренажер: , тип 2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	1	4864,95		4864,95				
45	ТССЦ-15.1.02.10-0102 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Тренажер: для рук (в положении лежа), размеры 1700x1000x1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	1	5895,41		5895,41				
46	ТССЦ-15.1.01.04-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр <i>применительно</i>	Ворота металлические, размеры 2400x2200 мм/Гандбольные ворота с баскетбольным щитом (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	2	4754,79		9509,58				
47	ТЕР15-02-037-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (113,07 руб.): 105% от ФОТ СП (50,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,52	1938,46 204,84	11,37 2,25	1008	106,52	5,91 1,17	24,98	12,99

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕР15-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (578,01 руб.): 105% от ФОТ СП (257,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,52	2719,42 1036,87	51,89 21,77	1414,1	539,17	26,98 11,32	117,16	60,92
49	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (55,82 руб.): 105% от ФОТ СП (24,85 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	0,52	561,66 101,8	2,9 0,42	292,06	52,94	1,51 0,22	11,99	6,23
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						379718,57	16937,38	12098,77 667,32		2037,37
Накладные расходы						16449,92				
Сметная прибыль						11042,65				
Итого по разделу 2 МАФы						407211,14				2037,37
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах: Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67						379718,57	16937,38	12098,77 667,32		2037,37
Накладные расходы						16449,92				
Сметная прибыль						11042,65				
Итого по разделу 2 МАФы						2716098,3				2037,37
Раздел 3. Освещение										
50	ТЕР01-01-010-41 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (56,01 руб.): 95% от ФОТ СП (25,06 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	0,0945 <i>0,5*0,7*300/1000*0,9</i>	6183,18 73,46	6109,72 550,44	584,31	6,94	577,37 52,02	10,54	1
51	ТЕР01-02-055-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (118,91 руб.): 80% от ФОТ СП (56,85 руб.): 45%*0.85 от ФОТ</i>	0,105 <i>0,5*0,7*300/100*0,1</i>	1415,61 1415,61		148,64	148,64		189	19,85

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР23-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1376/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (151,03 руб.): 130% от ФОТ СП (87,89 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	1,5 <i>0,5*0,1*300/10</i>	107,17 74,36	32,81 3,09	160,76	111,54	49,22 4,64	10,2	15,3
53	ТССЦ-02.3.01.02-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	16,5 <i>15*1,1</i>	156,68		2585,22				
54	ТЕР34-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328/пр</i>	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (км) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (301,25 руб.): 100% от ФОТ СП (166,44 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	0,3	26964,94 1004,15		8089,48	301,25		133	39,9
55	24.3.03.13-0501	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	-300	25,84		-7752				
56	ТССЦ-24.3.03.13-0415 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм (10 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	30	209,53		6285,9				
57	ТЕРм10-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг (км) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (343,98 руб.): 100% от ФОТ СП (223,59 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,3	4614,59 1034,96	1939,63 111,63	1384,38	310,49	581,89 33,49	136	40,8
58	ТССЦ-21.1.06.09-0121 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	0,306 <i>300*1,02/1000</i>	18641,46		5704,29				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕРм10-06-048-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</i>	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км) (ОП п. 1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (27,51 руб.): 100% от ФОТ СП (17,88 руб.): 65% от ФОТ	0,3	749,97 61,96	686,77 29,73	224,99	18,59	206,03 8,92	6,9	2,07
60	ТССЦ-01.7.06.08-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Лента сигнальная (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	3	108		324				
61	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (71,15 руб.): 80% от ФОТ СП (34,02 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,15 0,5*0,1*300/100	592,95 592,95		88,94	88,94		88,5	13,28
62	ТССЦ-02.3.01.02-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67	16,5 15*1,1	156,68		2585,22				
63	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (450,64 руб.): 80% от ФОТ СП (215,46 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,95	592,95 592,95		563,3	563,3		88,5	84,08
64	ТЕР01-02-055-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (70,78 руб.): 80% от ФОТ СП (33,84 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,0625 0,5*0,5*1*25/100	1415,61 1415,61		88,48	88,48		189	11,81
65	ТЕР06-01-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр</i>	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (417,4 руб.): 105% от ФОТ СП (219,63 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,0625	14235,82 5980,55	2871,32 379,8	889,74	373,78	179,46 23,74	785,88	49,12

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТССЦ-04.1.02.01-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	6,344	618,89		3926,24				
67	Прайс-лист	Закладная опора ОПТ4-K200-M20-1,0(102)-Э 3970/1,18/6,91 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	25	504,41 <i>3970/1,18/6,67</i>		12610,25				
68	ТЕР33-01-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (486,23 руб.): 105% от ФОТ СП (236,17 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	1,275 <i>51*25/1000</i>	1647,82 253,93	1393,89 109,27	2100,97	323,76	1777,21 139,32	29,12	37,13
69	ТССЦ-07.4.03.06-0013 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК- 6-ц (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	25	1509,69		37742,25				
70	ТЕР33-04-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (689,85 руб.): 105% от ФОТ СП (335,07 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i>	25	96,75 18,11	78,09 8,17	2418,75	452,75	1952,25 204,25	2,29	57,25
71	Прайс-лист	Кронштейн К4-1,0-1,0-1-1 5093/1,18/6,91 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	25	647,09 <i>5093/1,18/6,67</i>		16177,25				
72	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный тип КСС "Д" 60 Вт 4000/1,18/6,91 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	25	508,22 <i>4000/1,18/6,67</i>		12705,5				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						109636,86	2788,46	5323,43 466,38		371,59
Накладные расходы						3184,75				
Сметная прибыль						1651,91				
Итого по разделу 3 Освещение						114473,52				371,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах: Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67						109636,86	2788,46	5323,43 466,38		371,59
Накладные расходы						3184,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						1651,91				
Итого по разделу 3 Освещение						763538,38				371,59
Раздел 4. Озеленение										
73	ТЕР47-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр</i>	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100% (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (947,72 руб.): 115% от ФОТ СП (630,44 руб.): 90%*0.85 от ФОТ</i>	15	445,82 52,34	17,97 2,6	6687,3	785,1	269,55 39,00	7,51	112,65
74	ТССЦ-16.3.02.02-0007 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	1,8	450,1		810,18				
75	ТЕР47-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр</i>	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67 НР (714,84 руб.): 115% от ФОТ СП (475,52 руб.): 90%*0.85 от ФОТ</i>	15 150/10	284,75 38,4	35,83 3,04	4271,25	576	537,45 45,60	4,47	67,05
76	ТССЦ-16.2.02.03-0082 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Туя западная, высота 0,5-1,0 м (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67</i>	150	260,09		39013,5				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						50782,23	1361,1	807,00 84,60		179,7
Накладные расходы						1662,56				
Сметная прибыль						1105,96				
Итого по разделу 4 Озеленение						53550,75				179,7
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах: Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67						50782,23	1361,1	807,00 84,60		179,7
Накладные расходы						1662,56				
Сметная прибыль						1105,96				
Итого по разделу 4 Озеленение						357183,5				179,7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1584157,98	67055,77	119012,61 7392,18		8394,8
Накладные расходы						88620,58				
Сметная прибыль						52236,67				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						1527500,86				6754,29
Итого Монтажные работы						197514,37				1640,51
Итого						1725015,23				8394,8
В том числе:										
Материалы						1398089,6				
Машины и механизмы						119012,61				
ФОТ						74447,95				
Накладные расходы						88620,58				
Сметная прибыль						52236,67				
ВСЕГО по смете						1725015,23				8394,8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах: Многоквартирные жилые дома "Прочие" СМР=6,67						1584157,98	67055,77	119012,61 7392,18		8394,8
Накладные расходы						88620,58				
Сметная прибыль						52236,67				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						10188430,74				6754,29
Итого Монтажные работы						1317420,85				1640,51
Итого						11505851,59				8394,8
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						1398089,6				
Машины и механизмы						119012,61				
ФОТ						74447,95				
Накладные расходы						88620,58				
Сметная прибыль						52236,67				
ВСЕГО по смете						11505851,59				8394,8

Составил: инженер сметчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Гл. специалист отдела КС: _____ Ю.Н. Кекало
(должность, подпись, расшифровка)