

ОТ «                    »                      20    Г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Благоустройство										
Покрытия										

1	<b>ТЕРр68-12-7</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (-516 руб.): 104% от ФОТ СП (-298 руб.): 60% от ФОТ	-1,8375 (-588-768-481,5) / 1000	4067,99 50,18	4017,81 219,75	-7475	-92	-7383 -404	7,2	-13,23
2	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-295,444 -57,72-1568,1*0,04-70*2,5	41,42	41,42	-12237		-12237		
3	<b>ТССЦпр-03-01-01-030</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-295,444	17,84	17,84	-5271		-5271		
4	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Автомобильные дороги: НР (-3476 руб.): 142% от ФОТ СП (-1983 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	-9,125 (-196-256-160,5-300) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	-21042	-1027	-19903 -1421	15,72	-143,45
5	<b>ТССЦ-02.3.01.02-0015</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-1003,75 (-196-256-160,5-300)*1,1	149,48		-150041				

6	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Автомобильные дороги: НР (-142 руб.): 142% от ФОТ СП (-81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	-0,36997 (-98-128-80,25+2692,53*0,1) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	-853	-42	-807 -58	15,72	-5,82
7	<b>ТССЦ-04.3.02.13-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-40,6967 (-98-128-80,25)*1,1+2692,53*0,1*1,1	344,09		-14003				
8	<b>ТЕР27-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Автомобильные дороги: НР (-43871 руб.): 142% от ФОТ СП (-25025 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	-343,247 (-1960-2560-1605+2692,53) / 10	111,36 89,15	14,25 0,86	-38224	-30600	-4891 -295	10,5	-3604,09
9	<b>ТССЦ-05.2.02.22-0005</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-3501 -1999-2611-1637+2746	109,54		-383500				
Бортовые камни										
10	<b>ТЕРр68-14-1</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (-9935 руб.): 104% от ФОТ СП (-5732 руб.): 60% от ФОТ	-15,681 (-1340-205-410+386,9) / 100	1425,77 526,28	899,49 82,91	-22357	-8253	-14104 -1300	68,26	-1070,39

11	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Автомобильные дороги: НР (-4220 руб.): 142% от ФОТ СП (-2407 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	-5,1 (-1340+830) / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	-25054	-2929	-409 -43	76,08	-388,01
12	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) (Прил.27.3 п.3.86 Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Автомобильные дороги: НР (-5091 руб.): 142% от ФОТ СП (-2904 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	-6,15 (-205-410) / 100	2059,72 574,4	80,15 8,46	-12667	-3533	-493 -52	76,08	-467,89
13	<b>ТССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	13,898	674,36		9372				
14	<b>ТССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	0,054	799,15		43				
15	<b>ТССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) МАТ=674,36*0,86 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-79,06	579,95 674,36*0,86		-45851				

16	<b>ТССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) МАТ=799,15*0,33 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-0,804	263,72 799,15*0,33		-212				
17	<b>ТССЦ-05.2.03.03-0031</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-1125 -1340-205-410+830	22,36		-25155				
<b>МАФы</b>										
18	<b>ТЕРп61-17-1</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (-19585 руб.): 79% от ФОТ СП (-12396 руб.): 50% от ФОТ	-11,9256 (-240-762,56-190) / 100	3486,94 2078,8	1,18	-41584	-24791	-14	250,76	-2990,46
19	<b>ТЕР07-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (-718 руб.): 117%=130%*0.9 от ФОТ СП (-442 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	-0,72 (-38-18-16) / 100	2994,21 565,21	2429 287,92	-2156	-407	-1749 -207	72,37	-52,11
20	<b>ТССЦ-02.3.01.02-0015</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-6,912 -3,648-1,728-1,536	149,48		-1033				

21	<b>ТССЦ-15.2.03.06-0011</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-36 -19-9-8	353,44		-12724				
22	<b>ТССЦ-15.2.03.02-0005</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Диван на чугунных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-36 -19-9-8	6528,18		-235014				
23	<b>ТЕР06-01-024-03</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (-4956 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (-2869 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	-0,5997 -59,97 / 100	25240,57 8214,79	4478,33 485,11	-15137	-4926	-2686 -291	1051,83	-630,78
24	<b>ТССЦ-08.4.03.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	-6,069	5128,74		-31126				
25	<b>ТССЦ-04.1.02.01-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	-60,87	618,89		-37672				

26	<b>ТЕР15-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Отделочные работы: НР (-12347 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (-6109 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	-1,1423 -114,23 / 100	14669,72 11328,93	168,09 48,62	-16757	-12941	-192 -56	1175,2	-1342,43
27	<b>ТССЦ-08.1.02.25-0012</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Детали крепления массой до 0,001т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	-0,1	8275,94		-828				
28	<b>ТССЦ-13.2.04.03-0002</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»: гранитные для полов толщиной 30 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	-114,2	971,88		-110989				
29	<b>ТЕР09-03-040-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж защитных ограждений оборудования - демонтаж (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Строительные металлические конструкции: НР (-9732 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (-8651 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	-22,91	564,73 522,09	42,64 2,34	-12938	-11961	-977 -54	66,003	-1512,13
Освещение										

30	<b>ТЕР01-01-010-41</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (-406 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (-203 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	-0,756 (-277,2-226,8-252) / 1000	6183,18 73,46	6109,72 550,44	-4674	-56	-4618 -416	10,54	-7,97
31	<b>ТЕР01-02-055-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-856 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (-452 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	-0,84 (-30,8-25,2-28) / 100	1415,61 1415,61		-1189	-1189		189	-158,76
32	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1376/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (-755 руб.): 130% от ФОТ СП (-442 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	-7,5 (-27,5-22,5-25) / 10	107,17 74,36	32,81 3,09	-804	-558	-246 -23	10,2	-76,5
33	<b>ТССЦ-02.3.01.02-0014</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-82,5 -30,25-24,75-27,5	156,68		-12926				
34	<b>ТЕР34-02-003-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (-1258 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (-769 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	-1,392 -0,55-0,5-0,45+0,108	26964,94 1004,15		-37535	-1398		133	-185,14



35	<b>ТССЦ-24.3.03.13-0501</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	1392 -(-550-450-500)-108	25,84		35969				
36	<b>ТССЦ-24.3.03.13-0415</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-150 (-550-450-500) / 10	209,53		-31430				
37	<b>ТЕРм10-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (-1719 руб.): 100% от ФОТ СП (-1117 руб.): 65% от ФОТ	-1,5 -0,55-0,45-0,5	4614,59 1034,96	1939,63 111,63	-6922	-1552	-2909 -167	136	-204
38	<b>ТССЦ-21.1.06.09-0121</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-1,53 (-1500*1,02) / 1000	18641,46		-28521				
39	<b>ТЕРм10-06-048-05</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км) (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (-138 руб.): 100% от ФОТ СП (-90 руб.): 65% от ФОТ	-1,5 -0,55-0,45-0,5	749,97 61,96	686,77 29,73	-1125	-93	-1030 -45	6,9	-10,35

40	<b>ТССЦ-01.7.06.08-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента сигнальная (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-15 (-550-450-500) / 100	108		-1620				
41	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-320 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (-169 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	-0,75 (-27,5-22,5-25) / 100	592,95 592,95		-445	-445		88,5	-66,38
42	<b>ТССЦ-02.3.01.02-0014</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-82,5 -30,25-24,75-27,5	156,68		-12926				
43	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-1281 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (-676 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	-3 (-100-100-100) / 100	592,95 592,95		-1779	-1779		88,5	-265,5
44	<b>ТЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Строительные металлические конструкции: НР (-160 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (-142 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	-0,38 (-14-11-13) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	-1612	-103	-1404 -94	35,64	-13,54
45	<b>ТССЦ-04.1.02.01-0006</b> Приказ Минстроя	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г.	-2,4091 -0,8875-0,6974-0,8242	618,89		-1491				

[illegible]

50	<b>ТЕР47-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100% (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-24592 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ СП (-18207 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	-430,4 (-2694-790-820) / 10	445,82 52,34	17,97 2,6	-191881	-22527	-7734 -1119	7,51	-3232,3
51	<b>ТССЦ-16.3.02.02-0007</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-51,65 -32,33-9,48-9,84	450,1		-23248				
52	<b>ТЕР47-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-18548 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ СП (-13733 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	-430,4 (-2694-790-820) / 10	284,75 38,4	35,83 3,04	-122556	-16527	-15421 -1308	4,47	-1923,89
53	<b>ТССЦ-16.2.02.03-0082</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Туя западная, высота 0,5-1,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-4290 -2680-790-820	260,09		-1115786				
54	<b>ТССЦ-16.2.02.04-0241</b> Приказ Минстроя России от	Пиерис/текомария капская красная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94	-14	125,57		-1758				

	28.09.17 №1396/пр	Благоустройство (ремонтно-строительные)								
Прочие работы										
55	<b>ТЕР46-04-001-03</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: железобетонных фундаментов (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (-8673 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (-5257 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	-70	356,99 125,15	204,6	-24989	-8761	-14322	15,45	-1081,5
56	<b>ТЕР01-02-057-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-618 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (-326 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	-0,8 -80 / 100	1073,38 1073,38		-859	-859		154	-123,2
57	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Автомобильные дороги: НР (-1785 руб.): 142% от ФОТ СП (-1018 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	-3 -300 / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	-10727	-524	-10152 -733	24,19	-72,57
58	<b>ТССЦ-02.2.05.04-0077</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2018 г. СМР=6,94 Благоустройство (ремонтно-строительные)	-378	136,84		-51726				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						-3276862	-157873	-128952 -8086		- 19642,39

Накладные расходы	-175699				
Сметная прибыль	-111497				
<b>Итого по смете:</b>					
Итого Строительные работы	-				-
	24657452				19428,04
Итого Монтажные работы	-77110				-214,35
Итого	-				-
	24734562				19642,39
Справочно, в базисных ценах:					
Материалы	-2990037				
Машины и механизмы	-128952				
ФОТ	-165959				
Накладные расходы	-175699				
Сметная прибыль	-111497				
<b>ВСЕГО по смете</b>	-				-
	<b>24734562</b>				<b>19642,39</b>

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на выполнение работ по объекту: «Благоустройство общественной территории в г. Алушта, Приморский парк  
(Капитальный ремонт)» (2 этап) (корректировка)»

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 11670,499 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 7135,066 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 2151,205 тыс. руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 2384,228 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1085,712 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4624,98 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	<b>ТЕР27-07-005-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. - демонтаж (10 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала	160,15 <i>1601,5 / 10</i>	82,72 71,32	11,4 0,69	13248	11422	1826 111	8,4	1345,26

		2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Автомобильные дороги: НР (426453 руб.): 142% от ФОТ СП (242508 руб.): 95%*0.85 от ФОТ								
2	<b>ТЕР27-03-008-05</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Автомобильные дороги: НР (32429 руб.): 142% от ФОТ СП (18441 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1,6015 (1601,5*0,1) / 100	1733,92 400,22	1333,7 147,17	2777	641	2136 236	57,42	91,96
3	<b>ТЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Благоустройство (ремонтно- строительные): НР (31740 руб.): 104% от ФОТ СП (18311 руб.): 60% от ФОТ	0,5385 (538,5*0,1) / 100	5842,98 1805,66	4037,32 371,53	3146	972	2174 200	243,35	131,04



4	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	497,025 1601,5*0,03+160,15*2,4+53,85*1,2	3,24	3,24	1610		1610		
5	<b>ТССЦпг-03-21-01-110</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 110 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	497,025 1601,5*0,03+160,15*2,4+53,85*1,2	49,32	49,32	24513		24513		
Раздел 2. Покрытия										
Покрытие (тип 1)										

6	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Автомобильные дороги: НР (41710 руб.): 142% от ФОТ СП (23719 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,69253 (2692,53*0,1) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	9628	470	9111 658	24,19	65,13
7	<b>ТССЦ-02.2.05.04-0082</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Автомобильные дороги	339,25878 2692,53*0,1*1,26	158,22		53678				
Покрытие (тип 2)										
8	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Автомобильные дороги: НР (18192 руб.): 142% от ФОТ СП (10345 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1,1727 (1172,7*0,1) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	4193	205	3968 287	24,19	28,37

9	<b>ТССЦ-02.2.05.04-0082</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Автомобильные дороги	147,7602 117,27*1,26	158,22		23379				
10	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (70651 руб.): 105% от ФОТ СП (37176 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1,75905 (1172,7*0,15) / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	7045	2207	2784 377	180	316,63
11	<b>ТССЦ-04.1.02.05-0009</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	179,4	798,22		143201				
12	<b>ТЕР11-01-037-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий: из резины на клее КН-2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Палы: НР (137053 руб.): 123% от ФОТ СП (71033 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	11,727 1172,7 / 100	932,93 355,3	55,85 9,53	10940	4167	655 112	47,06	551,87

13	<b>Прайс-лист стр.9</b>	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок (м2) МАТ=1608/5,58/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Полы	1196	240,14 1608/5,58/1,2		287207				
----	-------------------------	---	------	-------------------------	--	--------	--	--	--	--

### Раздел 3. Элементы благоустройства

14	<b>ТЕРр59-8-1</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений - применительно скамейка (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные): НР (4394 руб.): 76% от ФОТ СП (3469 руб.): 60% от ФОТ	1,08 108 / 100	205,67 204,18	1,49 0,59	222	221	1 1	24,05	25,97
15	<b>ТССЦ-04.3.01.09-0014</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	0,0756	799,15		60				

16	Прайс-лист стр.1	Диван садово-парковый на чугунных ножках 2850х760 (шт) МАТ=45050/5,58/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	8	6727,9 45050/5,58/1,2	53823				
17	Прайс-лист стр.2	Диван садово-парковый на чугунных ножках 1950х760 (шт) МАТ=32850/5,58/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	10	4905,91 32850/5,58/1,2	49059				
18	Прайс-лист стр.3	Урна железобетонная (шт) МАТ=3245/5,58/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	34	484,62 3245/5,58/1,2	16477				
Раздел 4. Наружное электроснабжение									
Демонтажные работы									

19	<b>ТЕР33-04-042-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок однофазных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Линии электропередачи: НР (10937 руб.): 105% от ФОТ СП (5312 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	35	79,95 6,56	73,39 4,87	2798	230	2568 170	0,81	28,35
20	<b>ТЕРр67-4-5</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (996 руб.): 85% от ФОТ СП (762 руб.): 65% от ФОТ	0,35 35 / 100	130,47 128,09	2,38 0,95	46	45	1	17,89	6,26
Прокладка КП-0,4 кВ										
21	<b>ТЕР01-01-013-15</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1584 руб.): 95% от ФОТ	0,0723 (218,3-146) / 1000	5596,06 221,44	5366,35 660,67	405	16	388 48	31,77	2,3

		СП (708 руб.): 50%*0.85 от ФОТ								
22	<b>ТЕР01-01-003-15</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2054 руб.): 95% от ФОТ СП (919 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,146 146 / 1000	3898,13 120,09	3778,04 442,93	569	18	551 65	17,23	2,52
23	<b>ТЕР01-02-057-03</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (5500 руб.): 80% от ФОТ СП (2630 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,153 15,3 / 100	1728,56 1728,56		264	264		248	37,94

24	<b>ТЕРм08-02-142-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17045 руб.): 95% от ФОТ СП (11662 руб.): 65% от ФОТ	8,1 810 / 100	384,92 45,53	338,48 39,51	3118	369	2742 320	5,3	42,93
25	<b>ТССЦ-02.3.01.02-0015</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	73	149,48		10912				
26	<b>ТССЦ-24.3.03.13-0416</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 75 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Прокладка и монтаж сетей связи	0,3 3 / 10	242,55		73				
27	<b>ТССЦ-24.3.03.13-0414</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Прокладка и монтаж сетей связи	10,5 105 / 10	141,59		1487				



28	<b>ТЕРм08-02-141-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17614 руб.): 95% от ФОТ СП (12052 руб.): 65% от ФОТ	7,02 (810-3-105) / 100	235,18 94,58	72,64 6,81	1651	664	510 48	11,01	77,29
29	<b>ТЕРм08-02-148-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2400 руб.): 95% от ФОТ СП (1642 руб.): 65% от ФОТ	1,08 (3+105) / 100	173,27 85,64	49,94 4,4	187	92	54 5	9,97	10,77
30	<b>ТССЦ-21.1.06.07-0010</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБ6Шв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные	0,3876 (380*1,02) / 1000	9089,46		3523				

		работы на других объектах								
31	<b>ТССЦ-21.1.06.07-0004</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	0,1377 (135*1,02) / 1000	7969,82		1097				
32	<b>Прайс-лист стр.8</b>	Кабель АВБбШв 2х4 мм2 (м) МАТ=30,5/5,58/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	193,8 190*1,02	4,55 30,5/5,58/1,2		882				

33	<b>ТССЦ-21.1.06.07-0012</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	0,0714 (70*1,02) / 1000	14201,52		1014				
34	<b>ТССЦ-21.1.06.07-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 10 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	0,0204 (20*1,02) / 1000	12237,21		250				

35	<b>ТССЦ-21.1.06.07-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 2 и сечением 10 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	0,0153 (15*1,02) / 1000	10400,95		159				
36	<b>ТЕРм08-02-143-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (16574 руб.): 95% от ФОТ СП (11340 руб.): 65% от ФОТ	8,1 810 / 100	390,89 44,75	345,24 38	3166	362	2796 308	5,21	42,2
37	<b>ТССЦ-06.1.01.05-0034</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Прокладка и монтаж сетей связи	3,23 3230 / 1000	1618,36		5227				

38	<b>ТЕР01-01-033-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (322 руб.): 95% от ФОТ СП (144 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,146 146 / 1000	537,17	537,17 89,85	78		78 13		
39	<b>ТССЦпр-03-21-01-110</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 110 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	122,64 87,6*1,4	49,32	49,32	6049		6049		
40	<b>ТЕРм08-02-147-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других	2,35 235 / 100	158,95 80,14	49,11 4,4	374	188	115 10	9,33	21,93

		<p>объектах:  НР (4898 руб.): 95% от  ФОТ  СП (3351 руб.): 65% от  ФОТ</p>								
41	<b>ТССЦ-21.1.06.10-0396</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	<p>Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 4х16мк(N) (1000 м)  ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):  1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58  Электромонтажные работы на других объектах</p>	0,0153 (15*1,02) / 1000	82707,8		1265				
42	<b>ТССЦ-21.1.06.10-0362</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	<p>Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N) (1000 м)  ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):</p>	0,204 (200*1,02) / 1000	8084,81		1649				

		1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах								
43	<b>ТССЦ- 21.1.06.09- 0081</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	0,0204 (20*1,02) / 1000	1276,74		26				
44	<b>ТЕР25-08- 011-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1337/пр	Прокладка при пересечении с кабельными линиями трубопроводов: Ду 350 мм (пересечение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Магистральные и промысловые трубопроводы: НР (1375 руб.): 120% от ФОТ СП (584 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	1	418,1 28,68	295,52 15,28	418	29	296 15	3,72	3,72

45	<b>ТССЦ-08.3.03.06-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Проволока вязальная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Магистральные и промышленные трубопроводы	0,4	7,17		3				
Монтаж оборудования										
46	<b>ТЕРм08-03-573-06</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (668 руб.): 95% от ФОТ СП (457 руб.): 65% от ФОТ	1	97,22 20,97	71,08 6,46	97	21	71 6	2,37	2,37
47 О	<b>Прайс-лист стр.6</b>	Ящик навесной 1200х800х300 с дверью и замком (шт) ПЗ=21353,49/4,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд. 2 квартала 2020 г. МАТ=4,21 Оборудование	1	4226,74 21353,49/4,21/1,2		4227				
48	<b>ТЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (148 руб.): 95% от ФОТ СП (101 руб.): 65% от ФОТ	1	8,69 6,2	2 0,22	9	6	2	0,7	0,7



49 О	<b>ТССЦ-62.5.01.04-0041</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Счетчик электрической энергии электронный, : трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд. 2 квартала 2020 г. МАТ=4, 21 Оборудование	1	227		227				
50	<b>ТЕРм08-03-526-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (322 руб.): 95% от ФОТ СП (220 руб.): 65% от ФОТ	1	35,3 13,24	1,13	35	13	1	1,56	1,56
51 О	<b>ТССЦ-62.1.01.09-0017</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд. 2 квартала 2020 г. МАТ=4, 21 Оборудование	1	31,35		31				
52	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04;	1	62,6 19,7	3,36 0,22	63	20	3	2,32	2,32

		МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (495 руб.): 95% от ФОТ СП (339 руб.): 65% от ФОТ								
53 О	<b>ТССЦ- 62.1.01.09- 0021</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд. 2 квартала 2020 г. МАТ=4, 21 Оборудование	1	39,25		39				
54	<b>ТЕРм08- 03-530-04</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5912 руб.): 95% от ФОТ СП (4045 руб.): 65% от ФОТ	9	82,93 26,28	3,13 0,22	746	237	28 2	3,17	28,53
55 О	<b>ТССЦ- 62.6.02.01- 0095</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Пускатели электромагнитные неревверсивные без теплого реле,: без кнопок ПМЛ-1100 04Б (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд. 2 квартала 2020 г. МАТ=4, 21 Оборудование	6	169,86		1019				

56 О	<b>ТССЦ-62.6.02.01-0101</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Пускатели электромагнитные неревверсивные без теплового реле,: без кнопок ПМЛ-2100 04В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд.2 квартала 2020 г. МАТ=4,21 Оборудование	3	184,37		553				
57	<b>ТЕРм10-08-016-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Монтаж оборудования: НР (1021 руб.): 80% от ФОТ СП (766 руб.): 60% от ФОТ	3	16,93 16,2		51	49		2	6
58 О	<b>ТССЦ-20.4.01.02-0041</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Таймер освещения ТО47 16А (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд.2 квартала 2020 г. МАТ=4,21 Оборудование	0,3 3 / 10	1217,69		365				
59	<b>ТЕРм10-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (360 руб.): 92% от ФОТ СП (254 руб.): 65% от ФОТ	2	19,22 7,29		38	15		1	2

60	ТССЦ- 20.1.02.04- 0025 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Колодка клеммная диаметром: 25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗГМ=26,04; МАТ=5,58 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	0,2 2 / 10	112,11		22				
61	ТЕРм08- 02-472-07 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗГМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (470 руб.): 95% от ФОТ СП (322 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	523,29 178,92	79,05 5,49	52	18	8 1	21,3	2,13
62	ТССЦ- 08.3.07.01- 0041 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сталь полосовая: 40x4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗГМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	0,012937 10*0,04*0,004*7,85*1,03	5983,32		77				
<b>Элементы электроосвещения</b>										

63	<b>ТЕР01-02-031-04</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (2916 руб.): 80% от ФОТ СП (1394 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,51 51 / 100	2742,09 105,94	2636,15 168,06	1398	54	1344 86	15,2	7,75
64	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (6152 руб.): 105% от ФОТ СП (3237 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,153 15,3 / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	613	192	242 33	180	27,54
65	<b>ТССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	15,61	674,36		10527				

66	<b>ТЕР06-01-015-09</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (7464 руб.): 105% от ФОТ СП (3928 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1,5096 0,0296*51	211,73 176,58	35,15 3,91	320	267	53 6	21,8	32,91
67	<b>Прайс-лист стр.4</b>	Закладная опора ОПА3-d180-M16-0,6 (3105000010) (ОПА3-d180-5) (шт) МАТ=2353/5,58/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	51	351,4 2353/5,58/1,2		17921				
68	<b>ТЕР33-01-016-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Линии электропередачи: НР (53179 руб.): 105% от ФОТ СП (25830 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	5,355 51*0,105	1647,82 253,93	1393,89 109,27	8824	1360	7464 585	29,12	155,94

69	<b>ТЕР33-04-014-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Линии электропередачи: НР (9323 руб.): 105% от ФОТ СП (4528 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	13	96,75 18,11	78,09 8,17	1258	235	1015 106	2,29	29,77
70 О	<b>Прайс-лист стр.5</b>	Фонарь уличный «Лотос - 1» со светильником (шт) ПЗ=49549/4,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд. 2 квартала 2020 г. МАТ=4,21 Оборудование	33	9807,8 49549/4,21/1,2		323657				
71 О	<b>Прайс-лист стр.5</b>	Фонарь уличный «Лотос - 2» со светильниками (шт) ПЗ=60857/4,21/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд. 2 квартала 2020 г. МАТ=4,21 Оборудование	18	12046,12 60857/4,21/1,2		216830				
72	<b>ТССЦ-20.3.02.12-0005</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Лампа энергосберегающая: Navigator 55W/4U E27 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	69	83,02		5728				

73	<b>ТЕРм08-03-524-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах: НР (31541 руб.): 95% от ФОТ СП (21581 руб.): 65% от ФОТ	51	160,24 24,78	3,38 0,22	8172	1264	172 11	2,8	142,8
74 О	<b>ТССЦ-62.1.02.13-0071</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа: ЯТВ1311М5 на 15А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборуд. 2 квартала 2020 г. МАТ=4,21 Оборудование	51	379,95		19377				
75	<b>ТЕРм10-08-019-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка ответвленная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Монтаж оборудования: НР (3187 руб.): 80% от ФОТ СП (2390 руб.): 60% от ФОТ	35	4,71 4,36		165	153		0,5	17,5



76	<b>ТССЦ-25.2.01.08-0011</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Коробка клеммная соединительная КС-3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Монтаж оборудования	35	376,67		13183				
77	<b>ТЕР15-06-005-02</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися - прим. (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Отделочные работы: НР (1586 руб.): 105% от ФОТ СП (706 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,175 (35*50*0,01) / 100	334,24 334,24		58	58		38,91	6,81
78	<b>Прайс-лист стр.6</b>	Светодиодная лента 220В, SMD3528, 50 м, IP68, 60 LED/м, 3.6 Вт/м, КРАСНЫЙ (шт) МАТ=6663,63/5,58/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	35	995,17 6663,63/5,58/1,2		34831				
Разные работы										
79	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Бетонные и железобетонные	0,14 (0,4*35) / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	561	176	222 30	180	25,2

		монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (5632 руб.): 105% от ФОТ СП (2964 руб.): 65%*0.85 от ФОТ								
80	<b>ТССЦ-04.1.02.05-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	14,28	674,36		9630				
81	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Строительные металлические конструкции: НР (254586 руб.): 90% от ФОТ СП (204376 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	20,0592 16*35*35,82/1000	1327,48 494,22	452,82 47,31	26628	9914	9083 949	63,28	1269,35
82	<b>ТССЦ-23.3.08.01-0138</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 200х200 мм, толщина стенки 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала	20,06	8296,8		166434				

		2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах								
83	<b>ТЕР09-03-050-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Строительные металлические конструкции: НР (6116 руб.): 90% от ФОТ СП (4910 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	2,45 (7*35) / 100	110,45 106,11	4,34 0,51	271	260	11 1	12,8	31,36
84	<b>Прайс-лист стр.7</b>	Профиль алюминиевый для светодиодной ленты, анод., П-образный , встраиваемый, серебро, 62х32мм, 2м, шир. ленты до 28мм, индивидуальная упаковка (рассеиватель матовый, заглушки - 2шт.) (м) МАТ=1647,5/5,58/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 2 квартала 2020 г. ОЗП=26,04; ЭМ=9,06; ЗПМ=26,04; МАТ=5,58 Электромонтажные работы на других объектах	245	246,04 1647,5/5,58/1,2		60280				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1685213	36894	84645 4800		4624,98
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						9677041	960721	766884 124991		4624,98
Накладные расходы						1235001				

Сметная прибыль	758457				
<b>Итого по смете:</b>					
Итого Строительные работы	7135066				4217,69
Итого Монтажные работы	2151205				407,29
Итого Оборудование	2384228				
Итого	11670499				4624,98
В том числе:					
Материалы	5565208				
Машины и механизмы	766884				
ФОТ	1085712				
Оборудование	2384228				
Накладные расходы	1235001				
Сметная прибыль	758457				
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>11670499</b>				<b>4624,98</b>

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**на выполнение работ по объекту: «Благоустройство общественной территории в г. Алушта, Приморский парк  
(Капитальный ремонт)» (2 этап) (корректировка)»**

Сводный сметный расчет в сумме 18730,28 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм: тыс. руб.

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2018 / 2 квартал 2020 г.

№ п п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования , мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	«Благоустройств о общественной территории в г. Алушта, Приморский парк (Капитальный ремонт)» (2 этап)	9045,54	4079,67	2384,23	0,00	15509,44
		По ранее утвержденному проекту	26567,92	2005,57			28573,49
		Снятие	-24657,45	-77,11			-24734,56
		Добавление	7135,07	2151,21	2384,23		11670,51
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"		9045,54	4079,67	2384,23	0,00	15509,44
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-5		9045,54	4079,67	2384,23	0,00	15509,44
Глава 6. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-6		9045,54	4079,67	2384,23	0,00	15509,44
Глава 7. Прочие работы и затраты							
		Расчёт утилизации мусора и размещения грунта 178,88*497,025 + 87,61*122,64)				99,65	99,65

		По ранее утвержденному проекту				0,00	0,00
		Снятие				0,00	0,00
		Добавление				99,65	99,65
	Итого по Главам 1-7		9045,54	4079,67	2384,23	99,65	15609,09
Глава 8. Технический надзор							
2	Постановлени е Пр-ва РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				0,00	0,00
	Итого по Главе 8. "Технический надзор"					0,00	0,00
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
5	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					0	0
	Итого по Главам 1-9		9045,54	4079,67	2384,23	99,65	15609,09
		По ранее утвержденному проекту	26567,92	2005,57	0,00	20,00	28593,49
		Снятие	-24657,45	-77,11	0	-20,00	-24754,56
		Добавление	7135,07	2151,21	2384,23	99,65	11770,16
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81- 35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	38,21	38,57	0,00	-12,23	64,55
		По ранее утвержденному проекту	531,36	40,11	0,00	-12,23	559,24
		Снятие	-493,15	-1,54	0,00	0,00	-494,69
		Добавление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого "Непредвиденные затраты"		38,21	38,57	0,00	-12,23	64,55
7		Итого по смете без НДС	9083,75	4118,24	2384,23	87,42	15673,64
		По ранее утвержденному проекту	27099,28	2045,68	0,00	7,77	29152,73
		Снятие	-25150,60	-78,65	0,00	-20,00	-25249,25

		Добавление	7135,07	2151,21	2384,23	99,65	11770,16
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
8	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС	1777,77	784,30	476,85	17,73	3056,64
		По ранее утвержденному проекту 18 %	4877,87	368,22	0,00	1,40	5359,75
		Снятие 18%	-4527,11	-14,16	0,00	-3,60	-4544,87
		Добавление 20%	1427,01	430,24	476,85	19,93	2354,03
	<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>		1777,77	784,30	476,85	17,73	3056,64
9	<b>Итого по сводному расчету</b>		10861,52	4902,55	2861,08	105,14	<b>18730,28</b>
		По ранее утвержденному проекту	31977,15	2413,90	0,00	9,16	34400,21
		Снятие	-29677,71	-92,81	0,00	-23,60	-29794,12
		Добавление	8562,08	2581,45	2861,08	119,58	14124,19

**Заказчик**

**Подрядчик**

**Управление капитального строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Алушты Республики Крым**

\_\_\_\_\_/А.Н. Клецко/  
М.П.

